

ICS XXXXXXXX

备案号: XXXX—XXXX

DB43

湖 南 省 地 方 标 准

DB XX/XXX—XXX

矿山生态保护修复验收规范

Specification for acceptance of mine ecological
protection and restoration

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

湖南省市场监督管理局 发 布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	2
4 总则.....	3
5 验收工作程序.....	3
6 验收对象及范围.....	4
7 验收工作方法 with 手段.....	4
8 验收内容与标准.....	5
9 公众参与.....	11
10 验收结论.....	11
11 验收成果.....	11
附录 A（规范性）矿山生态保护修复验收报告编写提纲.....	12
附录 B（规范性）矿山生态保护修复验收报告及相关内容要求.....	18
附录 C（资料性）矿山生态保护修复验收报告编图常用图例.....	21
附录 D（规范性）矿山生态保护修复验收结论表.....	24
附录 E（规范性）矿山生态保护修复验收报告附表.....	27
参考文献.....	38

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省自然资源厅提出并归口管理。

本文件起草单位：湖南省自然资源事务中心。

本文件主要起草人：梅金华、唐晖、何卫平、兰建梅、夏乐、李海兵、江涛、李剑、赵帅军、周可、刘果、袁珍、龙馨洁、杨若君、熊建安、曹进、梁孟豪、黄文智。

矿山生态保护修复验收规范

1 范围

本文件规定了矿山生态保护修复验收的术语和定义、验收工作程序、验收对象与范围、验收工作方法、验收内容、验收标准、公众参与、验收结论、验收成果等内容。

本文件适用于非放射性固体矿产的矿山生态保护修复验收，气体、液体矿山同类生态问题及生态保护修复验收可参照执行。

本文件只针对在建及生产(含停产)矿山、有责任主体的关闭矿山自筹资金开展的矿山生态保护修复验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 11607 渔业水质标准
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- GB 20426 煤炭工业污染物排放标准
- GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
- GB 50288 灌溉与排水工程设计标准
- GB 50292 民用建筑可靠性鉴定标准
- GB/T 50434 生产建设项目水土流失防治标准
- GB/T 15776 造林技术规程
- GB/T 16453 水土保持综合治理技术规范
- CECS 293 房屋裂缝检测与处理技术规程
- DZ/T 0133 地下水动态监测规程
- DZ/T 0219 滑坡防治工程设计与施工技术规范
- DZ/T 0221 崩塌、滑坡、泥石流监测规范
- DZ/T 0223 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范
- DZ/T 0227 滑坡崩塌监测测量规范
- DZ/T 0239 泥石流灾害防治工程设计规范
- DZ/T 0265 遥感影像地图制作规范
- DZ/T 0285 矿山帷幕注浆规范
- DZ/T 0287 矿山地质环境监测技术规范
- TD/T 1036 土地复垦质量控制标准
- DB43/T 876.2 高标准农田建设（土地平整）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

矿山生态问题

受矿业活动影响而产生的生态环境改变或破坏。主要包括地形地貌景观破坏、土地资源占损、水资源水生态破坏、矿山地质灾害、生物多样性破坏等。

3.2

地形地貌景观破坏

矿业活动改变了原有的地形条件与地貌特征，造成山体破损、岩石裸露、植被破坏等自然景观破坏的现象。

3.3

土地资源占损

因矿业活动挖损、塌陷、压占、污染等造成的土地资源破坏或损毁。

3.4

水资源水生态破坏

矿业活动造成地下水资源枯竭、井泉干枯、区域地下水位下降及地表水漏失，或由于矿业活动造成地表水、地下水生态服务功能减退等现象。

3.5

矿山地质灾害

矿业活动引发、加剧且危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥（废）石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉陷等。

3.6

生物多样性破坏

矿业活动导致矿山一定范围内的地表植物群落退化、损毁或消失，动物种类减少或消失的现象。

3.7

矿山生态修复

依靠自然力量或者通过人工措施干预，对矿产资源开发造成的矿山生态问题进行修复、恢复或改善矿山生态系统，建立新的动态平衡的过程。

3.8

自然恢复

对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力使其向有序的方向自然演替和更新恢复。

3.9

保护保育

保护单一生物物种或者不同生物群落所依存的栖息地、生态系统，以及保护和维系栖息地（自然生态保护区域内）原住民文化与传统生活习惯，以达到维持自然资源可持续利用与永续存在的活动。

3.10

矿山土地复垦

采取工程措施对因采矿活动而占损的土地进行综合整治，使其恢复到可供利用状态的活动。

3.11

转型利用

对矿业活动中形成的地面建筑物或构筑物等土地占损区，通过取得合法用地手续或相关主管部门的认定，达到土地资源再利用的过程。

3.12

矿山生态环境监测

对矿山生态环境要素与生态问题布设监测网点，观测其在时间和空间上的动态变化，及时掌握矿山生态环境状况，并预测其发展趋势的活动。

3.13

矿山生态保护修复验收

对矿山自然恢复以及实施的保护保育、生态修复工程、监测与后期管护等系统修复工程及成效进行实地调查、评估、核验，并形成验收成果的过程。

3.14

年度验收

以采矿许可证有效期限起始日至次年当日为一个年度验收周期，并在采矿许可证有效期限内每年依次类推，在每个年度验收周期内开展的矿山生态保护修复验收。

3.15

分期验收

矿山企业申请延续或变更办理采矿许可证时开展的矿山生态保护修复验收。

3.16

关闭验收

矿山企业申请办理采矿许可证注销手续时开展的矿山生态保护修复验收。

4 总则

4.1 矿山生态保护修复验收工作以“矿山生态保护修复方案”或“年度生态修复计划”等技术资料为依据。

4.2 矿山生态保护修复验收分为年度验收、分期验收和关闭验收。生产矿山应按期开展年度验收、分期验收，矿山关闭时应开展关闭验收。

4.3 因资源整合后的新采矿权范围完全覆盖被整合矿山范围的矿山开展分期验收；整合后新采矿权范围未完全覆盖被整合矿山范围的矿山，新采矿权范围内的部分开展分期验收，新采矿权范围之外的部分开展关闭验收。

4.4 年度验收、分期验收、关闭验收均应在湖南省矿山生态保护修复监测监管系统（以下简称“系统”）申请、出具意见及资料备案。

5 验收工作程序

矿山生态保护修复验收应按图 1 的程序进行。




图 1 验收工作程序图

6 验收对象与范围

6.1 矿山生态保护修复验收的对象为下列工程：自然恢复、生态保护保育工程、生态修复工程（地形地貌景观修复工程、土地复垦及生物多样性恢复工程、水资源水生态修复与改善工程、矿山地质灾害防治工程）、其他修复工程、监测与后期管护工程等。

6.2 矿山生态保护修复验收范围：包括破坏区及影响区，宜与“矿山生态保护修复方案”或“年度生态修复计划”确定的生态修复范围一致。

7 验收工作方法与手段

7.1 矿山生态保护修复验收工作方法以实地调查访问、测量为主，辅以资料收集。

7.2 收集资料主要包括最新时相高分辨率遥感影像图与土地利用现状图，矿山开采历史与现状，矿山生态保护修复方案或年度生态修复计划，上期矿山生态保护修复验收报告，最新水土样监测结果及本期生态监测台账，转型利用部分的相关佐证材料，生态修复基金计提、使用与管理，本期拟验收工程的生态修复工程设计、施工、监理、竣工验收、财务结算等及其他相关资料。

7.3 矿山生态保护修复验收实地调查的调查范围应不小于验收范围，对矿山生态保护修复验收范围内的生态问题及修复工程现状逐一核实调查，辅以无人机航拍等形成近、远景照片记录或录像，并对修复工程或重点问题应进行丈量、测量。调查数据应填写至附录 E. 2。

7.4 矿山生态问题及矿山生态保护修复工程实地调查

7.4.1 生态保护保育工程调查应包括水源涵养区、生态公益林、野生动物栖息地及觅食通道、具有重要科普意义的矿业遗迹、地质遗迹等已采取保护保育工程的位置、面积、保护保育措施、质量指标、保护保育效果、资金投入、保护保育时间等。

7.4.2 地形地貌景观破坏问题及修复工程调查应包括景观破坏类型、方式、影响对象及危害，已开展景观修复的位置、范围、面积、工程、修复效果等。

7.4.3 土地资源占损问题及土地复垦工程调查应包括矿业活动占损土地方式、地类与面积、权属、后续

使用计划，自然恢复及已开展土地复垦的位置、范围、面积、修复措施、修复方向、质量指标、修复效果、资金投入、修复时间等。

7.4.4 水资源水生态破坏问题及修复与改善工程调查应包括矿山排水情况、地表水漏失、地下水水位下降范围及幅度、泉流量减少及干枯、对生产生活用水的影响，地下水与地表水污染因子、污染范围、污染对象、污染程度与危害，已开展水资源水生态修复与改善工程的位置、范围、面积、修复与改善措施、质量指标、修复与改善效果、资金投入、修复与改善时间等。

7.4.5 矿山地质灾害问题与防治工程调查应包括矿业活动引发的崩塌、滑坡、泥（废）石流、地面塌陷、地面沉陷、地裂缝等地质灾害的危害及其隐患的类型、规模、影响范围、影响对象、经济损失等，已开展矿山地质灾害防治措施的位置、工程措施、质量指标、防治效果、资金投入、防治时间等。

7.4.6 生物多样性破坏问题与恢复工程调查应包括矿业活动导致动物、植物等的减少破坏和影响范围，已开展生物多样性恢复工程的位置、面积、恢复措施、质量指标、恢复效果、资金投入、恢复时间等。

7.4.7 监测与后期管护工程调查应包括针对矿山各类生态问题的动态变化情况而采取的监测位置、监测手段、监测内容、监测频率、监测结果、监测期限、资金投入等，及针对已采取修复工程的管护措施、资金投入、管护协议、管护时间安排等。

7.4.8 其他修复工程调查应包括井口封堵的位置、数量、类型、断面规格，废石（渣）综合利用措施、方量及收益，存在安全隐患地面建（构）筑物的加固位置、措施、效果、资金投入、加固时间，开展转型利用的位置、面积及利用方向等。

8 验收内容与标准

8.1 自然恢复

8.1.1 自然恢复验收内容包括：

- 是否具备植被生长的自然条件，有无不稳定边坡及危岩体；
- 植被覆盖度，场地内植被是否有斑秃现象；
- 场地有无地质安全隐患，有无水土污染。

8.1.2 自然恢复验收标准

- 具备植被生长的自然条件，无不稳定边坡及危岩体；
- 植被覆盖度 $\geq 75\%$ ，场地内植被无斑秃现象；
- 场地无地质安全隐患、无水土污染隐患。

8.2 生态保护保育工程

8.2.1 生态保护保育工程验收内容包括：

- 对水源涵养区、生态公益林等采取的有效保护保育措施；
- 对需要保护的植被已采取的建立保护保育围栏、保护说明牌等工程措施；
- 对需要保护的动物已采取的设立野生动物栖息地与生态廊道、保护说明牌等工程措施；
- 对具有重要科普意义的矿业遗迹、地质遗迹等其他需要保护的對象已采取的设立警示牌、安全防护网等工程措施。

8.2.2 生态保护保育工程验收标准

对保护保育对象已实施了保护保育围栏、保护说明牌、警示牌、安全防护网等保护保育措施。

8.3 地形地貌景观修复、土地复垦和生物多样性恢复工程

8.3.1 基本要求

8.3.1.1 修复范围：除转型利用的区域以外，不再利用的地形地貌景观破坏、土地资源占损和生物多样性破坏的区域（如沉淀池、临时截排水沟）均应修复。

8.3.1.2 修复方向：修复方向应根据修复单元的自然条件、土地利用规划、当地村民意见等综合确定，因地制宜确定修复方向，原则上修复后土地类型不低于破坏前土地类型，优先修复为使用价值高的土地类型。修复前后地类、面积变化表见 E.2.3。

8.3.1.3 修复为林、草地的，宜优选适应矿区生长的优势乡土物种。

8.3.2 耕地复垦工程

8.3.2.1 耕地复垦工程验收内容包括：

- 耕地复垦区的位置、范围、面积；
- 耕地复垦区的水源或蓄水池、灌排工程、机耕道等配套设施；
- 耕地复垦区的土壤质量、有效土层厚度、耕作层厚度、田块平整度。

8.3.2.2 耕地复垦工程验收标准：

- 复垦为耕地的具备水源、土壤、地形条件，其中复垦为旱地后的地面坡度未超过 25° ，复垦为水浇地、水田后的地面坡度未超过 15° ；
- 水田丘块内土地平整度未超过 $\pm 3\text{cm}$ ，水浇地丘块内土地平整度未超过 $\pm 5\text{cm}$ ，满足 DB43/T 876.2；
- 耕地有效土层厚度大于 60cm ，耕作层厚度达到 20cm 以上，土壤环境质量满足 GB 15618 要求；
- 根据耕地区块大小设置的灌排设施及机耕道等配套设施，满足 GB 50288 要求；
- 复垦耕地工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.3.3 园地复垦工程

8.3.3.1 园地复垦工程验收内容包括：

- 园地复垦区的位置、范围、面积；
- 园地复垦区的水源、灌排工程及道路等配套设施；
- 园地复垦区的地面坡度、土壤质量、有效土层厚度、边坡恢复、园地植被种类等。

8.3.3.2 园地复垦工程验收标准：

- 复垦为园地后的地面坡度小于 25° ；
- 园地的有效土层厚度大于 40cm ，土壤环境质量满足 GB 15618 要求；
- 根据园地面积大小及水源条件建设的灌排工程及道路等配套设施，满足 GB 50288 要求以及当地同行业工程建设标准要求。边坡宜植被保护，满足 GB/T 16453 要求；
- 园地植被成活率在 75% 以上，景观修复效果明显；
- 复垦园地工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.3.4 林地复垦工程

8.3.4.1 林地复垦工程验收内容包括：

- 林地复垦区的位置、范围、面积；
- 林地复垦区的地面坡度、土壤质量、有效土层厚度、边坡恢复、林地植被种类、种植密度及成活率等。

8.3.4.2 林地复垦工程验收标准：

- 复垦为林地后的地面坡度小于或等于岩土自然休止角，边坡安全稳定；
- 全部覆土复垦为林地的，有效土层厚度大于 30cm；
- 不全部覆土复垦为林地的，采用坑栽或播籽。所选有林地、灌木林、其他有林地的种类与周边环境相适应，坑深为 50-100cm；
- 林地的种植密度满足 GB/T 15776 要求；
- 林地植被成活率在 75%以上，景观修复效果明显；
- 高陡边坡复垦为藤本植物的，清除了边坡危岩体，且根据边坡高度、坡度分阶梯设置了种植槽进行藤本种植，藤本植物成活率在 70%以上；
- 复垦林地工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.3.5 草地复垦工程

8.3.5.1 草地复垦工程验收内容包括：

- 草地复垦区的位置、范围、面积；
- 草地复垦区的地面坡度、有效土层厚度、种植方式、种植种类及成活率等。

8.3.5.2 草地复垦工程验收标准：

- 复垦为草地的最终坡度宜小于或等于岩土自然休止角，边坡安全稳定；
- 覆土复垦为草地的，有效土层厚度大于 20cm；
- 草本成活率在 75%以上，景观修复效果明显；
- 复垦草地工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.3.6 建设用地复垦工程

8.3.6.1 建设用地复垦工程验收内容包括：

- 建设用地复垦区的位置、范围、面积；
- 建设用地复垦区的安全隐患、场地平整度、土壤质量等。

8.3.6.2 建设用地复垦工程验收标准：

- 复垦为建设用地的场所已消除安全隐患，场地平整；
- 土壤环境质量满足 GB 36600 要求；
- 复垦建设用地工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.3.7 水域复垦工程

8.3.7.1 水域复垦工程验收内容包括：

- 水域复垦区的位置、范围、面积；
- 水域复垦区的安全警示标志、安全防护栏或网等安全隐患消除措施；
- 水域复垦区的水源补给、水质、排水设施及相关连通工程等。

8.3.7.2 水域复垦工程验收标准：

- 复垦为水域区周边设置了安全警示标志，或设置了安全防护栏或网等，安全防护栏或网高不低于 1.5m；
- 修建的给排水设施基本满足自然排放要求和防洪标准，并与周边的排水系统连成整体；
- 复垦为养殖渔业的水库、水塘，其水质满足 GB 11607 要求；复垦为其他养殖业的水库、水塘，其水质基本符合相关养殖水质标准；
- 复垦为蓄水池或人工湖，具有一定灌溉功能的，其水质满足 GB 3838 的相关规定；
- 复垦为水库的已获得水利部门的相关意见或批复；
- 复垦为水域的相关工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.4 水资源水生态修复与改善工程

8.4.1 水资源水生态修复与改善工程验收内容

8.4.1.1 验收范围内地表水漏失、地下水资源枯竭或地下水水位下降的修复与改善措施；

8.4.1.2 验收范围内地下水、地表水污染区的水质处理、水质改善及影响消除工程措施。

8.4.2 水资源水生态修复与改善工程验收标准

- 对地表水体漏失区采取修复工程，消除了地表水漏失现象；
- 对地下水资源枯竭或地下水水位下降区采取水位恢复工程，地下水水位上升或井泉水位回升达到了可保障居民生产生活的水平；
- 对矿坑涌水、选矿废水、淋漓废水（废石、尾矿、露采场）采取物理、化学或生物措施，废水排水口处满足 GB 8978 要求。且受纳矿坑涌水、选矿废水的地表水体满足相应的水质标准：为生活饮用水的满足 GB 5749 要求；为养殖渔业用水的满足 GB 11607 要求，为其它水产养殖业的满足相关水产养殖水质标准；为灌溉用水的符合 GB 5084 要求等；
- 对难以修复的地表水漏失、地下水水位下降、井泉干涸及地下水、地表水受污染的区域，已修建引水渠道、供水管道等供水工程，满足受影响范围内生产生活用水需求；生活饮用水的水质满足 GB 5749 要求；灌溉用水的水质满足 GB 5084 要求；
- 相关修复及其引水、供水等配套工程质量满足 DB43/T 2299 要求。

8.5 矿山地质灾害防治工程

8.5.1 矿山地质灾害防治工程验收内容

针对矿业活动引发的崩塌、滑坡、泥（废）石流、地面塌陷、地面沉陷、地裂缝等地质灾害采取的一系列防治措施。

8.5.2 矿山地质灾害防治工程验收标准

8.5.2.1 崩塌、滑坡防治工程

- 对已经发生的崩塌或滑坡灾害，采取清理、支挡、护坡、截排水等工程措施消除了安全隐患；

- 对潜在的崩塌、滑坡灾害，采用削坡减荷、锚固、抗滑桩、支挡、截排水等预防措施稳固边坡，现状条件下消除了安全隐患，并设置了安全警示标志；
- 高陡边坡设置了安全防护栏或防护网；
- 崩塌、滑坡防治工程质量满足 DB43/T 1358 要求。

8.5.2.2 泥（废）石流防治工程

- 对已经发生的泥（废）石流灾害，采取清理泥土（石），修筑拦挡等工程消除了安全隐患；
- 对潜在的泥（废）石流灾害隐患，采取切断或固化泥（废）石流物源，修建排导槽，废石堆前缘修筑挡墙，废石堆后缘修建截排水沟等预防措施，消除了不稳定因素，并设置了安全警示标志；
- 泥（废）石流防治工程质量满足 DB43/T 1358 要求。

8.5.2.3 地面塌陷防治工程

- 对易治理的塌陷坑采取了回填、平整等工程措施，受损土地已修复；
- 对难以治理的塌陷坑设置了安全警示标志、安全防护栏或防护网等，对潜在塌陷区采取了搬迁避让等措施；
- 对塌陷区受损房屋按 GB 50292 和 CECS 293 中有关规定进行鉴定和处置，消除了安全隐患，并设置了安全警示标志。其中受损程度达 D 级的应采取搬迁避让措施；
- 对地面塌陷已损毁可修复的土地及基础设施采取了修复措施；
- 地面塌陷防治工程质量满足 DB43/T 1358 要求。

8.5.2.4 地面沉陷防治工程

- 对因采空引发的地面沉陷以监测为主进行防治，对危险区采取了搬迁避让、充填采空区等修复措施；
- 对因地下水水位下降引发的地面沉陷，已采取相关措施进行了防治；
- 对沉陷区受损房屋按 GB 50292 和 CECS 293 中有关规定进行鉴定和处置，消除安全隐患，并设置了安全警示标志。其中受损程度达 D 级的应采取搬迁避让措施；
- 对地面沉陷损毁的土地及基础设施采取了修复措施；
- 地面沉陷防治工程质量满足 DB43/T 1358 要求。

8.5.2.5 地裂缝治理工程

- 对地裂缝采取了土石填充并夯实、灌浆固结、防渗处理等措施，消弥裂缝，受损土地已修复；
- 对地裂缝造成的受损房屋按 GB 50292 和 CECS293 中有关规定进行鉴定和处置，消除安全隐患，并设置了安全警示标志。其中受损程度达 D 级的应采取搬迁避让措施；
- 地裂缝治理工程质量满足 DB43/T 1358 要求。

8.6 其它修复工程

8.6.1 其它修复工程验收内容包括井口封堵、废弃物综合利用、转型利用等。

8.6.2 其它修复工程验收标准

8.6.2.1 井口封堵工程

井口封堵工程已按照国家安全生产监督管理总局发布的《煤矿安全规程》执行，消除了安全隐患。

8.6.2.2 废弃物综合利用

对废石（土、渣）、煤矸石进行了检测，具有制砖、制水泥、发电、铺路等综合利用价值的佐证材料，签订了综合利用的协议。采用废石（土、渣）进行采空区充填的，有相关佐证材料。

8.6.2.3 转型利用

- 对需要保留再利用的矿部建筑应按有关规定补办用地手续，或者出具乡镇以上人民政府盖章的证明。转型利用的场地要满足相关安全标准，消除场地安全隐患，做好水土流失防治措施，具备场地排水及警示围挡等必要基础设施。
- 矿山公路保留应有所在地村委会提出的保留使用申请或利用证明。

8.7 监测与后期管护工程

8.7.1 监测与后期管护工程验收内容包括：

- 对土地资源占损、水资源水生态破坏、矿山地质灾害、生物多样性破坏等矿山生态问题变化所采取的监测，包括监测方法、监测点位、监测频率等；
- 对矿山生态保护修复工程成效所采取的监测，包括监测方法、监测点位、监测频率等；
- 对已恢复植被的除虫害、浇水、补种补栽；已恢复耕地的地力培肥、耕种利用、灌排系统维护；已采取的专业监测设备运行及维护等管护措施。

8.7.2 监测工程验收标准

8.7.2.1 土地资源占损变化及土地复垦区监测

- 对土地资源占损已采取人工现场量测、遥感监测、无人机拍摄等监测方法，开展了土地资源占损面积、范围及发展趋势变化监测，并有监测结果记录台账；
- 对土地资源占损已采取土壤样品采集与检测分析，开展了土地资源损毁面积、范围及发展趋势变化监测，并有监测结果记录台账；
- 对土地复垦区已采取人工现场量测、遥感监测、无人机拍摄等监测方法，开展了复垦面积和效果的监测，并有监测结果记录台账。

8.7.2.2 水资源水生态变化及恢复工程监测

- 对地表水漏失区已在农田、水体等位置采用人工现场调查和简易监测的监测方法，开展了地表水漏失区的范围及影响的监测，并有监测结果记录台账；
- 对水资源枯竭、地下水水位下降（井泉干涸）区已按照 DZ/T 0133 部署了地下水水位监测点，开展了地下水水位变化监测，并有监测结果记录台账；
- 对地下水、地表水存在污染的区域已按照生态环境部门的要求布设了水质样品采集点，或安装了水质自动检测装置，开展了水质监测，并有监测结果记录台账；
- 对已采取矿坑涌水、选矿废水、淋漓废水（废石、尾矿、露采场）处理工程的出水口及其受纳水体采用水质样品采集与检测分析，开展了水质处理成效监测，并有监测结果记录台账。

8.7.2.3 矿山地质灾害变化及防治工程监测

- 对存在崩塌、滑坡、泥（废）石流及隐患的区域已按《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》部署了

简易监测或专业监测点，开展了地质灾害影响因子的监测，并有监测结果记录台账；

——对存在地面塌陷、地面沉陷及地裂缝的区域已按照《煤矿测量规程》部署了简易监测或专业监测点，并设置了监测标识，并有监测结果记录台账；

——对露天采场边坡、排土场已按照《非煤露天矿边坡工程技术规范》部署了简易监测或专业监测点，并有监测结果记录台账。

8.7.2.4 生物多样性变化监测

——对验收范围内的动植物种类、数量变化采取了调查，监测其变化，并有调查记录台账；

——对植被的密度、存活率、郁闭度和胸径等采取调查与遥感相结合的方式进行了监测，并有监测结果记录台账。

8.7.3 管护工程验收标准

——对修复工程已签订了管护协议，落实了管护经费与管护责任人；

——对已恢复植被采取了除虫害、浇水等措施，对未存活的植被进行了补种补栽，植被恢复成效明显，并有佐证材料或相关管护记录台账；

——对已恢复耕地采取了地力培肥、有效耕种、灌排系统维护等措施，并有管护记录台账；

——对修复工程中的专业监测设备进行了保养维护，保障了其正常运行，并有保养维护记录台账。

9 公众参与

9.1 年度验收满意度调查对象为矿山所涉村委、当地居民，矿山所涉每个行政村至少 2 名当地居民代表，总人数至少 5 人，并将意见填写至附录 E.3.1。

9.2 分期验收满意度调查对象为矿山所涉乡镇政府、村委、当地居民，矿山所涉每个行政村至少 2 名当地居民代表，总人数至少 5 人，并将意见填写至附录 E.3.2。

9.3 关闭验收满意度调查对象为矿山所涉乡镇政府、村委、当地居民，矿山所涉每个行政村至少 2 名当地居民代表，矿山所涉租赁土地的使用权人至少 1 名代表，涉及到既往矿山地质灾害影响严重区、水土污染严重区应有居民代表，并将意见填写至附录 E.3.3。

9.4 矿山生态保护修复验收的满意度调查应有记录、照片，并在征求意见表上加盖乡镇政府、村委会公章及被调查人员签名。

10 验收结论

10.1 矿山生态保护修复验收的结论由验收组根据实地调查情况共同商议，对矿山生态保护修复中存在的问题提出书面整改意见，并按照整改意见进行实地复核。

10.2 验收结论分为两类：合格、不合格，分类及要求见附录 D。

11 验收成果

11.1 矿山生态保护修复年度验收报告由文本、照片、附图和附件四个部分组成。

11.2 矿山生态保护修复分期或关闭验收成果报告由文本、照片、附表、附图和附件五个部分组成。

11.3 矿山生态保护修复年度、分期、关闭验收报告的文本编制按附录 A 执行，附表、附图编制按附录 E、B、C 执行。

附录 A

(规范性附录)

A.1 矿山生态保护修复年度验收修复计划编写提纲

1. 矿山概况
 - 1.1 采矿权设置现状及本年度验收周期
 - 1.2 矿山生态修复基金计提与使用现状
 - 1.3 矿山生态保护修复方案编制情况
 - 1.4 本年度矿山开采计划
2. 主要生态问题
3. 年度修复计划
 - 3.1 矿山生态保护修复方案年度修复工程及基金计提建议
 - 3.2 实际年度计划修复工程
4. 年度计划修复工程费用估算
5. 生态修复基金年度计提计划

照片：年度拟修复区生态问题照片

附图：年度矿山生态保护修复工程部署图

A.2 矿山生态保护修复年度验收报告编写提纲

矿山生态保护修复验收基本情况表（表 E.1）

1. 矿山概况
 - 1.1 采矿权设置现状及本年度验收周期
 - 1.2 矿山生态修复基金计提与使用现状
 - 1.3 矿山生态保护修复方案编制情况
2. 主要生态问题
3. 年度修复工程及效果
 - 3.1 地形地貌景观修复工程
 - 3.2 土地复垦和生物多样性恢复工程
 - 3.3 水资源水生态修复与改善工程
 - 3.4 矿山地质灾害防治工程
 - 3.5 其他修复工程
 - 3.6 监测与后期管护工程
4. 年度修复工程与年度计划修复工程比对情况
5. 矿山生态保护修复土地地类变化情况
6. 验收结论与建议
 - 6.1 验收结论
 - 6.2 建议

照片：年度生态修复工程照片

附表：矿山生态保护修复土地地类变化表（表 E.2.3）

矿山生态保护修复年度验收满意度调查表（表 E.3.1）

附图：年度矿山生态保护修复工程分布图

主要附件：

1. 采矿许可证复印件
2. 矿山生态修复基金账户设置、基金计提与使用信息
3. 矿山企业对所提供资料的真实性承诺书
4. 矿山企业对修复治理工程质量的承诺书
5. 污染风险矿山需提供水土监测报告
6. 修复为水库的需提供水利部门意见
7. 其它材料

A.3 矿山生态保护修复分期验收报告编写提纲

矿山生态保护修复验收基本情况表（表 E.1）

1. 前言
 - 1.1 验收目的、任务和依据
 - 1.2 验收工作概况
2. 矿山概况
 - 2.1 矿山区位条件
 - 2.2 矿山开采历史与现状
 - 2.3 采矿权设置现状
 - 2.4 矿山生态修复基金计提与使用
 - 2.5 矿山生态保护修复方案编制情况
 - 2.6 以往矿山生态保护修复验收情况
3. 矿山生态环境背景
4. 主要生态问题
 - 4.1 地形地貌景观破坏
 - 4.2 土地资源占损
 - 4.3 水资源水生态破坏
 - 4.4 矿山地质灾害
 - 4.5 生物多样性破坏
 - 4.6 其他
5. 矿山生态保护修复工程及效果
 - 5.1 以往矿山生态保护修复工程及效果
 - 5.1.1 地形地貌景观修复工程
 - 5.1.2 土地复垦和生物多样性恢复工程
 - 5.1.3 水资源水生态修复与改善工程
 - 5.1.4 矿山地质灾害防治工程
 - 5.1.5 其他修复工程
 - 5.1.6 监测与后期管护工程
 - 5.2 本期矿山生态保护修复工程及效果
 - 5.2.1 地形地貌景观修复工程
 - 5.2.2 土地复垦和生物多样性恢复工程
 - 5.2.3 水资源水生态修复与改善工程
 - 5.2.4 矿山地质灾害防治工程
 - 5.2.5 其他修复工程
 - 5.2.6 监测与后期管护工程
 - 5.3 矿山生态保护修复方案落实情况
6. 矿山生态保护修复土地地类变化情况
7. 存在的主要问题

8. 验收结论与建议

8.1 验收结论

8.2 建议

主要照片

1. 矿山主要生态问题及生态修复工程照片
2. 现场验收工作照片

主要附表

1. 矿山生态保护修复验收调查表（表 E. 2）
2. 矿山生态保护修复验收满意度调查表（表 E. 3. 2）

主要附图

1. 矿山遥感影像图
2. 矿山生态保护修复工程分布图

主要附件

1. 采矿许可证复印件
2. 矿山生态修复基金账户设置、基金计提与使用信息
3. 自然资源主管部门初验意见
4. 矿山企业对所提供资料的真实性承诺书
5. 矿山企业对修复治理工程质量的承诺书
6. 年度验收意见表
7. 污染风险矿山需提供水土监测报告
8. 修复为水库的需提供水利部门意见
9. 转型利用佐证材料
10. 其它材料

A.4 矿山生态保护修复关闭验收报告编写提纲

矿山生态保护修复验收基本情况表（表 E.1）

1. 前言

1.1 验收目的、任务和依据

1.2 验收工作概况

2. 矿山概况

2.1 矿山区位条件

2.2 矿山开采历史与现状

2.3 采矿权设置现状

2.4 矿山生态修复基金计提与使用

2.5 矿山生态保护修复方案编制情况

2.6 以往矿山生态保护修复验收情况

3. 矿山生态环境背景

4. 主要生态问题

4.1 地形地貌景观破坏

4.2 土地资源占损

4.3 水资源水生态破坏

4.4 矿山地质灾害

4.5 生物多样性破坏

4.6 其他

5. 矿山生态保护修复工程及效果

5.1 地形地貌景观修复工程

5.2 土地复垦和生物多样性恢复工程

5.3 水资源水生态修复与改善工程

5.4 矿山地质灾害防治工程

5.5 其他修复工程

5.6 监测与后期管护工程

6. 矿山生态保护修复土地地类变化情况

7. 验收结论与建议

7.1 验收结论

7.2 建议

主要照片

1. 矿山生态修复工程照片

2. 现场验收工作照片

主要附表

1. 矿山生态保护修复验收调查表（表 E.2）

2. 矿山生态保护修复验收满意度调查表（表 E. 3. 3）

主要附图

1. 矿山遥感影像图
2. 矿山生态保护修复工程分布图

主要附件

1. 采矿许可证复印件
2. 矿山生态修复基金账户设置、基金计提与使用信息
3. 自然资源主管部门初验意见
4. 矿山企业对所提供资料的真实性承诺书
5. 矿山企业对修复治理工程质量的承诺书
6. 矿山企业无农企矛盾的证明文件（盖村、镇公章）
7. 后期管护协议
8. 污染风险矿山需提供水土监测报告
9. 修复为水库的需提供水利部门意见
10. 转型利用佐证材料
11. 其它材料

附录 B
(规范性附录)
矿山生态保护修复验收报告及相关内容要求

B.1 报告编写要求

B.1.1 报告封面应反映报告全称(矿山名称应与采矿许可证上的矿山名称一致)、提交单位全称、提交时间。

B.1.2 扉页应反映验收报告全称,依次注明组织单位、项目负责、验收人员、报告编写、审核人、单位行政负责人、提交单位(盖章)及提交时间。项目负责、审核人须加手签。扉页后应依次附矿山生态保护修复验收基本情况表、矿山生态保护修复验收现场签名表。

B.1.3 目录到二级标题。

B.1.4 封底依次附照片、附表、附图、附件。

B.2 照片要求

B.2.1 拍摄对象:验收工作照(验收人员现场照、公众参与)、矿山生态环境问题、修复工程等。

B.2.2 照片要反映拍摄对象全貌,彩色,清晰美观,位置在图上标记。

B.2.3 照片说明内容:(1)位置;(2)生态环境问题、修复工程内容及成效。

B.2.4 照片要求:(1)每个修复工程、监测工程均要附照片;(2)涉及加固维修、拆除的房屋应附维修或拆除前后对比照片。

B.3 附表要求

附表内容填写要真实、完整,和报告文本数据应保持一致。

B.4 附图要求

B.4.1 矿山遥感影像图

B.4.1.1 矿山遥感图像应选用最新时相的正射影像,影像图像清晰、色调均匀,云、雪遮挡工作区重要地物较少。

B.4.1.2 矿山遥感影像图坐标系为 2000 国家大地坐标系,成图范围、比例尺应与矿山生态保护修复工程分布图一致。

B.4.1.3 图面内容:

a) 矿区范围与验收范围:矿山范围及相邻矿山范围、验收范围。

b) 主要生态问题:主要生态问题图斑及标注,图斑应以封闭线条展示、不可着色。

c) 主要生态保护修复工程:主要生态保护修复工程图斑及标注,图斑应以明显封闭线条展示、不可着色。

B.4.1.4 遥感图像处理、质量检查等参照 DZ/T 0265《遥感影像地图制作规范(1:50000/1:250000)》执行。

B.4.2 矿山生态保护修复工程分布图

B.4.2.1 图件的一般要求

- a) 工作底图采用最新的地理底图，坐标系为 2000 国家大地坐标系。收集到的工作底图较陈旧，地形地物变化较大时，应对地形地物进行简单实测、修编；地形地质图是由小比例尺放大而成的，也应据实进行修编。
- b) 成果图件应在充分利用已有资料与最新调查资料的基础上，深入分析和综合研究编制，并突出验收内容。
- c) 成果图件要求数字化，ArcGIS 格式，图面层次清楚，重点突出，清晰美观，图式、图例、注记齐全。
- d) 成果图件比例尺为线性比例尺，原则上与矿山生态保护修复方案附图一致，一般比例尺大小为 1：2000-1：10000，重要地段宜用不小于 1：2000 比例尺成图。

B.4.2.2 地理底图具体要求

- a) 以地形地质图为基础图（采用最新地形图）。
- b) 坐标：边界坐标线注记坐标全值，在图下方标注坐标系统。
- c) 地形：等高线计曲线、山峰、低地均应有高程数值。
- d) 地物：地表水系、山塘、水库（面积、容量）、湖泊及名称；村庄名称（房屋栋数、人口）；工厂及城镇名称；铁路、高速公路、主要交通干线及名称；矿山公路、水渠及名称；桥梁、输电线路（110 千伏以上应说明）、输水及输油、输气管路、重要通讯线路及名称；人文景观、风景名胜、地质遗迹、地质公园、供水水源地、岩溶泉域等各类保护区。
- e) 地质：地层界线、地层单元及代号、矿层露头线、岩层产状；向（背）斜轴线、断层线、编号；岩浆岩及代号；溶洞、落水洞、暗河、溶（漏）斗、井泉（流量、标高、层位、水位及观测日期）及编号。
- f) 图例的规定参见附录 C，其它图例参照 GB958。

B.4.2.3 图面内容要求

矿山生态保护修复工程分布图主要反映以下内容：

- a) 矿区范围与验收范围：本矿及相邻矿区范围、验收范围。
- b) 矿山开拓工程：老窑（老窿）及编号、井筒方位，井口坐标、高程、主要开拓巷道及测量标高、采空区范围、露采边界及开采测量高程。
- c) 矿山地面建筑：矿部、工业广场、集水池（面积、容量）、选厂等。
- d) 已有矿山生态环境问题：地形地貌景观破坏、土地资源占损、水资源水生态破坏、矿山地质灾害等问题的分布；采矿固体废弃物堆放位置与规模：废石（土、渣）堆及煤矸石堆（面积、方量、堆高）、尾矿库（面积、方量）；受损房屋的分布。
- e) 已建修复工程：修复工程的类型、位置、规模（长度、面积、方量）。
- f) 已有监测工程：各监测点的类型、位置。

其它要求：

a) 图例顺序依次为矿山生态保护修复工程（地形地貌景观修复工程、土地复垦和生物多样性恢复工程、水资源水生态修复与改善工程、矿山地质灾害防治工程、其他修复工程、监测与后期管护工程、主要生态问题（地形地貌景观破坏、土地资源占损、水资源水生态破坏、矿山地质灾害、生物多样性破坏）、生态背景、其它。

- b) 图签需要盖章。

B.5 其它附件要求

B.5.1 其它附件内容

其它附件主要包括自然资源主管部门初验意见、受损房屋鉴定报告、废石（土、渣）等综合利用协议、矿山公路使用申请或利用证明、不拆除矿部或工房的用地补办手续、矿山所涉及土地承租人承接书等。

B.5.2 自然资源主管部门初验意见

自然资源主管部门初验应在实地踏勘并初步掌握矿山生态保护修复工程的基础上，征求当地村民、村委、乡镇意见，形成初验意见。自然资源主管部门初验意见应加盖自然资源主管部门公章。

B.5.3 房屋鉴定报告

B.5.2.1 房屋鉴定报告以房屋管理部门认同的资质单位出具的鉴定报告结论为准（盖公章）。

B.5.2.2 房屋鉴定报告要求：须附鉴定单位资质、被鉴定房屋的红线范围图及各住户的姓名。

B.5.2.3 房屋鉴定与处置顺序：先对受损房屋进行房屋安全性鉴定，再根据鉴定结论进行加固维修或拆除处置。对被鉴定为C级的房屋，原则上要加固维修后再进行安全性鉴定；对被鉴定为D级的房屋，应拆除。

B.5.4 废弃物综合利用协议

B.5.3.1 废弃物综合利用协议内容要明确废弃物的利用方向或去向、年消耗量、综合利用进度。

B.5.3.2 综合利用方为法人单位的，应出具综合利用能力的执照；利用方为从业个体的，应签字并附身份证及电话号码。

B.5.5 矿山公路使用申请或利用证明

矿山公路使用申请或利用证明材料须由村委会出具（盖公章），并提出使用方向。

B.5.6 不拆除矿部或工房的用地补办手续


B.5.5.1 不拆除的矿部或工房应是未受损建筑，不影响安全居住或使用。

B.5.5.2 不拆除的矿部或工房宜按国家有关规定补办用地手续。

附 录 C
(资料性)
矿山生态保护修复验收报告编图常用图例


一、生态保护修复工程

1、自然恢复




自然恢复

2、保护保育工程



保护保育区




生物廊道


3、生态修复工程




复垦建设用地




复垦水田




复垦旱地




复垦园地




复垦林地




复垦草地



复垦水面



护坡



围栏



挡土墙（挡渣墙、生态袋墙）




截、排水沟



排水涵管



沉淀池



集水井



拦水坝



拦沙坝



灌溉渠



机耕道



过水涵洞




研石砖厂



拆迁房屋



警示牌



废石堆覆土


4、监测与管护工程




植物监测点



动物监测点



水质点监测点



水位监测点



土壤监测点



变形监测点



灾害监测点



其他灾害监测点




后期管护点

5、其他修复工程




转型利用



井口封堵




变形房屋




背斜


二、主要生态问题



废石（渣）堆



煤矸石堆



剥离表土堆



尾矿库



崩塌




滑坡



地裂缝



泥石流



露采坑范围




采空地面塌陷区



岩溶地面塌陷区



土壤污染区




水污染区


三、生态背景




自然保护区



生态红线范围



永久性基本农田



地质代号



正断层



逆断层



推测正断层



推测逆断层




实测冲断层



性质不明断层




平移断层




推测性质不明断层




推测平移断层



向斜




地质界线




不整合地质界线



矿层（体）露头线



地层产状



倒转地层产状

四、其他



坑塘



水系及流向



地表分水岭



地下水流向




















下降泉点



上升泉点



民井

	提水设施		生产斜井		矿界拐点及编号
	水源泵		废弃斜井		相邻矿界范围
	居民区		新建斜井		相邻矿界拐点及编号
	老窑		平铜井		生态修复范围
	采空区		竖井		岩移范围
	主要开采巷道及标高		矿界范围		

附录 D
(规范性附录)
矿山生态保护修复验收结论表

表 D.1 给出了矿山生态保护修复年度验收结论表。

表 D.2 给出了矿山生态保护修复分期验收结论表。

表 D.3 给出了矿山生态保护修复关闭验收结论表。

表 D.1 矿山生态保护修复年度验收结论表

验收结论 验收内容	合格	不合格
地形地貌景观修复、土地复垦和生物多样性恢复	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库等废弃土地能复垦部分达到了土地复垦工程验收标准。	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库等废弃土地能复垦部分未完全达到土地复垦工程验收标准。
水资源水生态修复与改善	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，地表水漏失已得到治理；地下水资源枯竭或地下水水位下降得到有效控制。或已采取工程措施能满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态已达到生态环境部门要求。	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，未采取有效工程措施控制地表水漏失、地下水资源枯竭或地下水水位下降现象，不能满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态未达到生态环境部门要求。
矿山地质灾害防治	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，崩滑流等地质灾害已得到治理。地面塌陷、地面沉陷及地裂缝等灾害损毁的耕地已修复；损毁的房屋或基础设施经鉴定为 D 级的已拆除，其它级别的得到了加固维修。现状条件下安全隐患已消除。	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，地质灾害防治措施有限，损毁的耕地未得到有效修复；损毁的房屋或基础设施经鉴定为 D 级的未完全拆除，其它级别的加固维修不到位，安全隐患未消除。
监测与后期管护	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，落实了监测与后期管护工程，签订了管护协议、落实了管护责任，达到了监测与后期管护工程验收标准。	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，未落实监测与后期管护，未达到监测与后期管护工程验收标准。
其它	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，废弃井口已封堵，达到了验收标准；拟定的煤矸石、废石（土、渣）综合利用已完成或正在进行中。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续齐全，无安全隐患。	按照矿山年度生态保护修复计划的工程部署，废弃井口未封堵或未按标准封堵；拟定的煤矸石、废石（土、渣）综合利用未实施。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续不齐全，或有安全隐患。
备注	验收结论采取下一级优先的原则，不合格只满足一条即为该类。	

表 D.2 矿山生态保护修复分期验收结论表

验收结论 验收内容	合格	不合格
地形地貌景观修复、土地复垦和生物多样性恢复	现状条件下，露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库等废弃土地能复垦部分达到了土地复垦工程验收标准。	现状条件下，露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库等废弃土地能复垦部分未完全达到土地复垦工程验收标准。
水资源水生态修复与改善	现状条件下，地表水漏失已得到治理；地下水资源枯竭或地下水水位下降得到有效控制。或已采取工程措施能满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态达到生态环境部门要求。	现状条件下，未采取有效工程措施控制地表水漏失、地下水资源枯竭或地下水水位下降现象，不能满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态未达到生态环境部门要求。
矿山地质灾害防治	崩滑流等地质灾害已得到治理。地面塌陷、地面沉陷及地裂缝等灾害损毁的耕地已修复；损毁的房屋或基础设施经鉴定为 D 级的已拆除，其它级别的得到了加固维修。现状条件下安全隐患已消除。	地质灾害防治措施有限，损毁的耕地未得到有效修复；损毁的房屋或基础设施经鉴定为 D 级的未完全拆除，其它级别的加固维修不到位，安全隐患未消除。
监测与后期管护	部署了监测与后期管护工程，签订了管护协议、落实了管护责任，达到了监测与后期管护工程验收标准。	未落实监测与后期管护，未达到监测与后期管护工程验收标准。
其它	废弃井口已封堵，达到了验收标准；拟定的煤矸石、废石（土、渣）综合利用已完成或正在进行中。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续齐全，无安全隐患。	废弃井口未封堵或未按标准封堵；拟定的煤矸石、废石（土、渣）综合利用未实施。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续不齐全，或有安全隐患。
备注	验收结论采取下一级优先的原则，不合格只满足一条即为该类。	

表 D.3 矿山生态保护修复关闭验收结论表

验收结论 验收内容	合格	不合格
地形地貌景观修复、土地复垦和生物多样性恢复	露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库及未保留的矿部、工业广场等土地占损区均已达到了土地复垦工程验收标准。保留区由矿山企业与所涉土地承租人签订了土地承接书。	露天采场（坑）、排土场、塌陷地、取土场、煤矸石堆场、废石（土、渣）堆场、尾矿库及未保留的矿部、工业广场等土地占损区未达到土地复垦工程验收标准。保留区未由矿山企业与所涉土地承租人签订土地承接书。
水资源水生态修复与改善	地表水漏失已得到治理；地下水资源枯竭已得到有效控制，地下水水位已上升或回升至正常水平。或已采取工程措施满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态已达到生态环境部门要求。	未采取有效工程措施控制地表水漏失、地下水资源枯竭或地下水水位下降现象，不能满足受影响区所有居民的生产生活用水需求。水生态未达到生态环境部门要求。
矿山地质灾害防治	矿山地质灾害已得到全面治理，损毁的耕地已修复。鉴定为 D 级受损房屋或基础设施已拆除，其它级别受损房屋或基础设施得到加固维修。安全隐患已全面消除。	矿山地质灾害未得到全面治理，损毁的耕地未得到全面修复，受损房屋或基础设施未全面得到治理或修复，安全隐患未全面消除。
监测与后期管护	签订了管护协议、落实了管护责任，达到了监测与后期管护工程验收标准。	未落实监测与后期管护，未达到监测与后期管护工程验收标准。
其它	所有井口已封堵，达到了验收标准；拟定的煤矸石、废石（土、渣）等综合利用已全面完成。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续齐全。	井口封堵未达到验收标准；拟定的煤矸石、废石（土、渣）等综合利用未全面完成。拟保留的矿部、工房及矿山公路相关手续不齐全。
备注	验收结论采取下一级优先的原则，不合格只满足一条即为该类。	

附录 E
(规范性附录)
矿山生态保护修复验收报告附表

表 E.1 给出了矿山生态保护修复验收基本情况表。

表 E.2 给出了矿山生态保护修复验收调查表。

表 E.2.1 给出了矿山基本情况表。

表 E.2.2 给出了地形地貌景观破坏、土地资源占损及生物多样性破坏与修复工程调查表。

表 E.2.3 给出了矿山生态保护修复土地地类变化表。

表 E.2.4 给出了水资源水生态破坏与修复工程调查表。

表 E.2.5 给出了矿山地质灾害及隐患与防治工程调查表。

表 E.2.6 给出了生态保护保育工程、其他修复工程、监测与管护工程调查表。

表 E.3 给出了矿山生态保护修复验收满意度调查表。

表 E.3.1 给出了矿山生态保护修复年度验收满意度调查表。

表 E.3.2 给出了矿山生态保护修复分期验收满意度调查表。

表 E.3.3 给出了矿山生态保护修复关闭验收满意度调查表。

表 E.1 矿山生态保护修复验收基本情况表

矿山名称		验收类型	<input type="checkbox"/> 年度验收 <input type="checkbox"/> 分期验收 <input type="checkbox"/> 关闭验收
采矿许可证 有效期限			
申请日期			
验收日期			
验收组人员			
基金计提 与使用	账户余额（万元）		
	验收期内计提额（万元）		
	验收期内使用额（万元）		
生态问题 现状			
生态保护修 复工程及成 效	以往 工程		
	本期 工程		
验收意见			

表 E. 2.1 矿山基本情况表

调查单位: 调查填表人: 审核人: 填表日期: 年 月 日

表 E. 2. 2 地形地貌景观、土地资源占损及生物多样性破坏与修复工程调查表

地形地貌景观破坏	微地貌类型		<input type="checkbox"/> 平原 <input type="checkbox"/> 山脚 <input type="checkbox"/> 斜坡 <input type="checkbox"/> 河谷 <input type="checkbox"/> 阶地 <input type="checkbox"/> 冲沟 <input type="checkbox"/> 洪积扇 <input type="checkbox"/> 残丘 <input type="checkbox"/> 洼地 <input type="checkbox"/> 其他: _____								
	破坏类型		<input type="checkbox"/> 露天采场 <input type="checkbox"/> 工业广场 <input type="checkbox"/> 废石(渣)堆场 <input type="checkbox"/> 尾矿库 <input type="checkbox"/> 煤矸石堆 <input type="checkbox"/> 排土场 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地面沉陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 矿山公路 <input type="checkbox"/> 其他								
	影响对象	地质遗迹	<input type="checkbox"/> 典型地层剖面 <input type="checkbox"/> 重要的古生物化石点 <input type="checkbox"/> 矿业遗迹								
		各种自然保护区	<input type="checkbox"/> 在核心区 <input type="checkbox"/> 在保护区 <input type="checkbox"/> 在缓冲区 <input type="checkbox"/> 不在范围内								
		城 镇 周 边	<input type="checkbox"/> 景观破坏明显, 距离城镇周边_____km <input type="checkbox"/> 不明显								
		主要交通干线	<input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 高速公路 <input type="checkbox"/> 国道 <input type="checkbox"/> 省道				<input type="checkbox"/> 景观破坏明显, 距离交通干线_____km <input type="checkbox"/> 景观破坏不明显				
		主要流域主干流	<input type="checkbox"/> 湘江流域 <input type="checkbox"/> 资江流域 <input type="checkbox"/> 沅江流域 <input type="checkbox"/> 澧水流域 <input type="checkbox"/> 洞庭湖区 <input type="checkbox"/> 其他: _____				<input type="checkbox"/> 景观破坏明显, 距离流域主干流_____km <input type="checkbox"/> 景观破坏不明显				
文字描述											
土地占损类型及面积	破坏类型	面积 m ²	耕地		林地	草地	园地	居住用地	工矿用地	其他	合计
			水田	其他耕地							
		合计									
文字描述											
生物多样性破坏	动物		<input type="checkbox"/> 珍稀濒危物种减少 <input type="checkbox"/> 法定保护生物物种减少 <input type="checkbox"/> 地方特有生物物种减少 <input type="checkbox"/> 其他物种减少 _____								
	植物		<input type="checkbox"/> 珍稀濒危物种减少 <input type="checkbox"/> 法定保护生物物种减少 <input type="checkbox"/> 地方特有生物物种减少 <input type="checkbox"/> 其他物种减少 _____ 植被破坏面积_____m ²								
	文字描述										
景观修复、土地复垦工程	工程位置	修复时间	修复图斑	修复方式	修复方向	修复面积(m ²)	修复资金		修复成效		
							资金来源	金额(万元)			
	E: N:										
合计											

调查单位: _____ 调查填表人: _____ 审核人: _____ 填表日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

填表说明:

- 1.破坏类型: 露天采场、工业广场(地面建筑)、废石(渣)堆场、尾矿库、煤矸石堆、排土场、地面塌陷、地面沉陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流、矿山公路及其他。
- 2.修复图斑: 按破坏类型逐一填写修复图斑。
- 3.修复方式: 自然修复、工程修复、转型利用, 单个图斑涉及多个方式的应分类列出。
- 4.修复方向: 耕地、园地、林地、草地、建设用地、水域等, 单个图斑涉及多个方向的应分类列出。
- 5.资金来源: 中央财政、地方财政、矿山企业、社会资本, 单个图斑涉及多个类型的应分类列出。
- 6.修复成效: 好、较好、一般、较差、差。

表 E. 2. 3 矿山生态保护修复土地地类变化表

修复图斑 类型	矢量中心 坐标	一级地类		二级地类		修复前占损面 积 (m ²)	修复后面积 (m ²)	增减变化 (m ²)
		编码	名称	编码	名称			
E: N:		01	耕地	0101	水田			
				0102	水浇地			
				0103	旱地			
		02	园地	---				
		03	林地	---				
		04	草地	---				
		05	商服用地	---				
		06	工矿仓储用 地	0601	工业用地			
				0602	采矿用地			
		07	住宅用地	---				
		其他		---				
E: N:		01	耕地	0101	水田			
				0102	水浇地			
				0103	旱地			
		02	园地	---				
		03	林地	---				
		04	草地	---				
		05	商服用地	---				
		06	工矿仓储用 地	0601	工业用地			
				0602	采矿用地			
		07	住宅用地	---				
		其他		---				
合计		01	耕地	0101	水田			
				0102	水浇地			
				0103	旱地			
		02	园地	---				
		03	林地	---				
		04	草地	---				
		05	商服用地	---				
		06	工矿仓储用 地	0601	工业用地			
				0602	采矿用地			
		07	住宅用地	---				
		其他		---				

注：修复前土地占损类型及面积应对第三次全国国土调查成果得出。

表 E. 2. 5 矿山地质灾害及隐患与防治工程调查表

矿山地质灾害及隐患类型	位置		发生时间	规模	危害						威胁				备注
	坐标	地址			死亡人数 (人)	损坏房屋 (间)	破坏农田 (亩)	其他	直接经济损失 (万元)	影响范围 (ha)	人数 (人)	财产 (万元)	房屋 (间)	农田 (亩)	
	E: N:														
	E: N:														
	E: N:														
	E: N:														
矿山地质灾害及隐患防治工程	工程位置	修建时间	工程名称	防治对象	工程量		修复资金		修复成效						
					单位	数值	资金来源	金额（万元）							
	E: N:														
	E: N:														
	E: N:														
	E: N:														

调查单位：

调查填表人：

审核人：

填表日期： 年 月 日

填表说明：

1.工程名称：

和验收报告命名保持一致列出。

2.治理对象：

治理对象应与验收报告中防治的矿山地质灾害及隐患名称要一致 。

3.修复成效：

填写隐患消除情况和治理面积。

表 E. 2. 6 生态保护保育工程、其他修复工程、监测与管护工程调查表

生态保护保育工程	工程位置	修建时间	工程名称	保护保育对象	工程量		修复资金		修复成效			
					单位	数值	资金来源	金额（万元）				
E:												
N:												
其他修复工程	工程位置	修建时间	工程名称	治理对象	工程量		修复资金		修复成效			
					单位	数值	资金来源	金额（万元）				
E:												
N:												
监测工程	水资源水生态监测	地下水	水位监测点（个）		水质监测点（个）		水量监测点（个）		监测层位	监测频率	监测费用（万元）	
		地表水	水质监测点（个）		水量监测点（个）		水温监测点（个）		监测频率		监测点位置	监测费用（万元）
											□排污口 □河流 □其他	
	地质灾害隐患监测		灾害类型		监测点数量（个）		监测点位		监测频率		监测费用（万元）	
	植被、动物监测		监测面积（m ² ）		植被监测点（个）		动物监测点（个）		监测频率		监测费用（万元）	
	土壤质量监测		有害元素		监测点（个）		监测对象		监测频率		监测费用（万元）	
	其他监测措施											
后期管护工程	是否签订管护协议		是否落实管护经费及责任人		管护时期		管护对象		管护面积（m ² ）		管护费用（万元）	
	□是 □否		□是 □否									

调查单位： 调查填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日

填表说明：

- 1.工程名称：和验收报告命名保持一致列出。
- 2.治理对象：治理对象应与验收报告中防治的保护保育对象名称要一致。
- 3.保护保育工程修复成效：填写保护保育面积。
- 4.管护时间：填写管护协议上确定的管护时段。

表 E.3 矿山生态保护修复验收满意度调查表

表 E.3.1 矿山生态保护修复年度验收满意度调查表

矿山名称				
姓名	性别	住 址	身份证号码	联系电话
征 求 意 见 内 容				是 否
1、矿山开采是否已损坏耕地（水田、旱地、水浇地等）？				
2、矿山开采是否已引起崩滑流、地面沉陷、地面塌陷、地裂缝等地质灾害？				
3、矿山开采是否已损坏房屋和其它基础设施？				
4、矿山开采是否已导致地表水漏失、塘坝干枯、井泉水下降或干枯？				
5、矿山开采是否导致水环境破坏？				
该矿本年度实施的矿山生态保护修复工程效果如何？对已有生态修复工程是否满意？还存在哪些问题没有及时修复？				

所涉当地村委会（盖章）：

调查对象（签名）：

填表时间： 年 月 日

表 E. 3. 2 矿山生态保护修复分期验收满意度调查表

矿山名称					
姓名	性别	住 址	身份证号码	联系电话	
征 求 意 见 内 容				是	否
1、矿山开采是否已损坏耕地（水田、旱地、水浇地等）？					
2、矿山开采是否已引起崩滑流、地面沉陷、地面塌陷、地裂缝等地质灾害？					
3、矿山开采是否已损坏房屋和其它基础设施？					
4、矿山开采是否已导致地表水漏失、塘坝干枯、井泉水下降或干枯？					
5、矿山开采是否导致水环境破坏？					
该矿本期实施的矿山生态保护修复工程效果如何？ 对已有生态修复工程是否满意？还存在哪些问题没有及时修复？					

所涉当地村委会（盖章）：
 调查对象（签名）：

所涉乡镇人民政府（盖章）：

填表时间： 年 月 日

表 E. 3. 3 矿山生态保护修复关闭验收满意度调查表

矿山名称					
姓名	性别	住 址	身份证号码	联系电话	
征 求 意 见 内 容				是	否
1、矿山开采已损坏的耕地（水田、旱地、水浇地等）是否已全面修复？					
2、矿山开采已引起的崩滑流、地面沉陷、地面塌陷、地裂缝等地质灾害是否已全面治理，是否已完全消除安全隐患？					
3、矿山开采已受损的房屋是否已全部按照房屋鉴定结论进行了拆除并搬迁避让、加固维修？					
4、矿山开采已受损的基础设施是否已全面维修、改造？					
5、矿山开采已导致的地表水漏失、塘坝干枯、井泉水下降或干枯是否已全面治理？					
6、矿山所有井口是否已按照有关规定进行了封堵？					
对已有生态修复工程是否满意？					

所涉当地村委会（盖章）：

调查对象（签名）：

所涉乡镇人民政府（盖章）：

填表时间： 年 月 日

参 考 文 献

- [1] 《关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号）
 - [2] 《土地复垦条例》（国务院令第592号发布）
 - [3] 《矿山地质环境保护规定》（自然资源部令〔2019年〕第5号）
 - [4] 《地质环境监测管理办法》（国土资源部令第59号）
 - [5] 《土地复垦条例实施办法》（2019年修正版）
 - [6] 《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）
 - [7] 《湖南省地质环境保护条例》（2018年修订，2019年1月1日起实施）
 - [8] 《湖南省土地复垦实施办法》
 - [9] 《湖南省矿山生态修复基金管理办法》（湘自资规〔2022〕3号）
-